

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.03	Pequenas ferramentas manuais	Entalamento	3	4	12	M	A ferramenta deve ser adequada ao trabalho a realizar; Os cabos das ferramentas manuais deverão ser ergonomicamente compatíveis com o utilizador, possuírem resistência suficiente e serem verificados periodicamente no sentido de se detetarem fissuras, fraturas ou quaisquer outras anomalias que lhe diminuam a resistência.
		Corte	3	4	12	M	As ferramentas de percussão deverão ser isentas de rebarbas.
		Queda de Objetos	4	3	12	M	Em locais altos, deverão ser criadas condições para impedir a queda das ferramentas ou outros objetos relacionados com a atividade a executar.