



C Â M A R A M U N I C I P A L D E V I L A D O C O N D E

DE: DAGF – NUNO A. CASTRO

PARA: SR<sup>a</sup>. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA: 13/12/2016

ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA «CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS – GIÃO – INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO» – ERROS E OMISSÕES AO CADERNO DE ENCARGOS (PROJETO)

Estando em curso a tramitação do procedimento supra, relativo à Empreitada «CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS – GIÃO – INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO», terminou em 10/12/2016, o prazo para apresentação das listas de reclamação de erros e omissões ao caderno de encargos (projeto), tendo sido apresentada lista de reclamação de erros e omissões na fase de formação do contrato por parte da firma M.Couto Alves PSS, S.A.

Analisados os erros e omissões reclamados, informa a Sr<sup>a</sup> Eng<sup>a</sup> Olinda Carqueja, não serem de aceitar os erros e omissões apresentados.

Dispõe o Artº 61, nº 5, do Código dos Contratos Públicos, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 149/2012 de 12 de julho que: «*Até ao termo do prazo fixado para a apresentação de propostas ou (...), até ao termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente aceites*».

Pelo exposto, sugere-se a não atendibilidade dos Erros e Omissões reclamados, tendo para o efeito competência própria o Órgão Executivo Municipal.



C Â M A R A M U N I C I P A L D E V I L A D O C O N D E

Todavia, porque a decisão acerca dos erros e omissões reclamados se reveste de carácter urgente, pode a mesma ser tomada por despacho da Sr<sup>a</sup> Presidente da Câmara, a título excepcional, com posterior ratificação pelo executivo municipal, nos termos do n.º 3 do Art.º 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Nos termos do disposto no artigo 61.º, n.º 3 a apresentação de Erros e Omissões por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para apresentação das propostas desde o termo do 5/6 daquele prazo até à publicitação da decisão ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo.


Ora, o prazo está suspenso desde o dia 11 de dezembro de 2016.

O prazo para apresentação de propostas termina às 18:00 horas do dia 14 de dezembro de 2016.

Assim, em simultâneo com a publicitação da decisão referida supra, deverá ser comunicada a todos os interessados, através da plataforma eletrónica vortalGOV, o prazo para apresentação de propostas, diferido na sequência daquela suspensão.

À Consideração Superior,

O Director do Departamento de Administração  
Geral e Financeira

  
Nuno Castro, Dr.

*Concordo  
com a decisão para  
ratificação*  
  
ACR/

**INFORMAÇÃO INTERNA**Ref.ª: 

sigla	nº	ano
A C R		2 0 1 6

Data: 12/12/2016

Emissor: Olinda Carqueja, Eng.ª

Destinatário : Sr. Vice Presidente, Eng.º António Caetano

**Assunto: EMPREITADA «CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS – GIÃO – INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO» - ERROS E OMISSÕES**

Na sequência do procedimento concursal para execução da empreitada em epígrafe, foi apresentada uma Lista de Erros e Omissões por parte da firma M. Couto Alves, PSS, S.A.

Após análise dos erros e omissões apresentados, conclui-se o seguinte:

Capítulo I – Artigo 1.2 - A descrição do artigo 1.2 é objetiva. Qualquer deslocação ao local dos trabalhos permitirá um esclarecimento adicional da situação instalada, bem como do que se pretende.

Capítulo I – omissões - Não têm qualquer razão de ser, já que tal qual se prevê na Memória Descritiva, 1º parágrafo da Introdução, bem como no último parágrafo da mesma Memória Descritiva e ainda no Mapa de Medições – Cap. I – Estaleiro e Demolições.

Capítulo IV – artigo 4.13 – A unidade escolhida para o artigo não foi o metro linear, até porque a tarefa é composta. Contudo, se assim for pretendido, facilmente se aferem comprimentos no desenho nº 4 á escala 1:200.

Capítulo VII – artigo 7.4 – Deverá ter as dimensões do existente no local, ou seja, 3,55 m de largura e uma altura de 2,95m.

Capítulo VII – omissão – Não deverá ser considerado no âmbito dos trabalhos da empreitada.

Artigo 7.5 – A medição apresentada resulta do valor obtido do suporte digital, que corresponde ao desenho nº 2, e por isso deverá ser o valor considerado (385 m2).

Capítulo VII – omissão – Não aceite. Do limite previsto para o lintel de fundação para norte, o pavimento rematará contra o muro existente ( desenho 2).

Artigo 7.6 – Os trabalhos em causa deverão ser executados de acordo com as quantidades definidas no mapa de medições.

Pelo exposto, conclui-se não ser de considerar os erros e omissões apresentados.

À Consideração Superior,

A Técnica Superior  
Olinda Carqueja, Eng.ª

Despacho

Ap. De. Na 20  
p/ in fete  
K.

## Dados Gerais

Referência do Procedimento: 16CP/2016 RELVADO SINTETICO - GIÃO

Descrição: CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS - GIÃO - INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO

Da Entidade: M.COUTO ALVES - PSS, S.A.

Utilizador: M. COUTO ALVES PSS SA

Data da Mensagem: 2 Dias atrás (09-12-2016 16:32:20(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)

Destinatários: Município de Vila do Conde;

Referência: PT1.MSG.458813

Tipo: Erros e Omissões

Assunto: LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS

Assinado por "M. COUTO ALVES - PSS 09-12-2016 16:32 em (UTC) utilizandoDigitalSign Qualified CA - G2 (Valid)

Documento	Nome do documento	Informação da Assinatura	
Anexos:	Lista E&O_Giáo ASS.pdf	Lista E&O_Giáo ASS.pdf	Assinado por "M. COUTO ALVES - PSS 09-12-2016 16:31 em (UTC) utilizandoDigitalSign Qualified CA - G2 (Valid)

## Corpo da mensagem

Exmos Senhores,

De acordo com o n.1 do artigo 61º do CCP, vimos por este meio enviar Lista de Erros e Omissões detetados.

Com os melhores cumprimentos.

Maria Torres

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Designação: "CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS - GIÃO INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

Dono de Obra: "CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE"

M. COUTO

ALVES -

PSS, SA

Assinado de  
forma digital por  
M. COUTO ALVES  
- PSS, SA

Dados: 2016.12.09

Artigo	Designação das atividades	Un.	Quant. Proj.	Quant. Med.	Dif.	Erros M d.	Observação
<b>I. Estaleiro e Demolições</b>							
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalação de redes provisórias, instalações de apoio à empreitada, placa identificativa da obra, recipientes para a acomodação seletiva de resíduos, implementação de normas de segurança e todos os trabalhos indispensáveis à boa concretização das obras e ao menor impacto das mesmas na envolvente.	vg	1	1,00			
1.2	Demolição de muro de vedação poente, no limite do terreno de jogo e do canal de drenagem existente (valeta), no perímetro exterior da área de jogo incluindo transporte a vazadouro do adjudicatário de produtos sobranes.	vg	1	1,00			Omissão: indicação da quantidade de muro e do canal de drenagem (valeta) a demolir
Omissão	Remoção de rede pára-bolas existente no topo Sul do campo de jogos e posterior recolocação sobre lintel de fundação a executar	ml		60,00	60,00		60,00 Omissão
Omissão	Remoção de bancos de suplentes e respetivo transporte a local a definir pelo Dono de Obra, incluindo posterior recolocação em obra	un		2,00	2,00		2,00 Omissão
<b>II. Movimento de Terras / Preparação da base e lintel de contenção</b>							
2.1	Execução de movimento de terras para preparação e nivelamento da base existente, incluindo a criação de pendentes nos termos do desenho anexo, com eventual fornecimento de solos (saibro, tout-venant e pó de pedra) para regularização e compactação, sujeita a ensaios laboratoriais, incluindo transporte a vazadouro do adjudicatário dos eventuais produtos sobranes e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m3	280	280,00			
2.2	Execução de lintel de contenção em betão ligeiramente armado (LF) nos topos sul e poente do campo de jogos com 0,2 m largura e altura variável (menor ou igual a 0,80 m) para contenção dos aterros a efetuar, de acordo com pormenor desenhado.	m	130	130,00			
<b>III. Sistema de Drenagem</b>							
3.1	Fornecimento e instalação de coletor periférico com tubo PVC PN8, incluindo movimento de terras.						
3.1.1	Diâmetro 200mm	ml	320	320,00			
3.2	Execução de caixas de visita de betão pré-fabricado, incluindo movimento de terras, aro e tampa em ferro fundido e todos os trabalhos necessários e complementares, na interseção da rede de drenagem.						
3.2.1	50x50	un	13	13,00			
3.2.2	Diâmetro 1m	un	1	1,00			
3.3	Execução de ramais de ligação da caleira periférica de drenagem às caixas de visita, com tubagem de diâmetro 110mm, incluindo maciçamento das ligações e todos os acessórios e materiais inerentes.	un	13	13,00			
3.4	Fornecimento e instalação da caleira de drenagem perimetral em betão polímero com grelha do tipo ACO Self Hexaline 2.0, DN100, A15, ou equivalente, incluindo, cantos, acessórios e base de fundação e assentamento, remates nas entregas das caixas de visita e todos os trabalhos necessários ao normal funcionamento.	ml	320	320,00			
<b>IV. Sistema de Rega</b>							
4.1	Escavação em abertura de valas, para assentamento de tubagens para a rede de rega, incluindo leito e envolvimento em areia, aterros compactados e transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	ml	320	320			
4.2	Fornecimento, instalação e ensaios, de tubagem de PEAD PN 10, incluindo acessórios eletrosoldáveis, materiais e outros trabalhos indispensáveis ao bom funcionamento da rede.						
4.2.1	Diâmetro 90mm	ml	320	320,00			
4.2.2	Diâmetro 110mm	ml	10	10,00			
4.3	Fornecimento e montagem de aspersores "POP-UP" de diâmetro 2", tipo Playground, ou equivalente, incluindo ligações, acessórios e outros trabalhos acessórios.	un	6	6,00			
4.4	Ligações dos aspersores à eletroválvula com "Swing-joints" de 3x2" incluindo acessórios.	un	6	6,00			
4.5	Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de programador eletrónico digital, tipo RAIN BIRD modelo ESP-ME de 4 estações, com um módulo de +3 estações de rega, ou equivalente, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios ao bom funcionamento do sistema.	un	1	1,00			
4.6	Fornecimento e instalação de quadro eléctrico completo, para ligação do grupo eletrobomba e do programador eletrónico, com arranque suave para motor de 20cv, proteção, ligação à rede, ao programador e às sondas de nível de água e pressostatos, incluindo todos os acessórios, materiais, ligações e trabalhos inerentes.	un	1	1,00			
4.7	Fornecimento e instalação de cabo eléctrico UR, com secção de 1,5mm <sup>2</sup> , protegido por tubo corrugado de diâmetro 40mm, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.	ml	1300	1300,00			
4.8	Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de eletroválvula tipo RAIN BIRD modelo Hyflow, ou equivalente, com corpo de nylon com fibra de vidro, diâmetro 3" e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.	un	6	6,00			
4.9	Fornecimento e instalação de caixas de fibra de vidro, para alojamento de eletroválvulas tipo VB-JMB-H da RAIN BIRD, ou equivalente, incluindo maciços para base de assentamento.	un	6	6,00			

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Designação: "CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS - GIÃO INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO"

Dono de Obra: "CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE"

Artigo	Designação das atividades	Un.	Quant. Proj.	Quant. Med.	Dif.	Erros Med.	Omissões	Observação
4.10	Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de grupo eletrobomba com 1 bomba submersível de 20cv, tipo W/L0, modelo TWI 6.60-08-B, ou equivalente, em aço inox, incluindo ligações à rede e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	un	1	1,00				
4.11	Fornecimento e instalação de reservatório com capacidade para 20m3, em políester, reforçado com fibra de vidro, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterros, construção de laje em betão armado com 0,20m de espessura para proteção da instalação, ligações, manómetros, válvulas e todos os trabalhos necessários de ligação à conduta principal.	un	1	1,00				
4.12	Fornecimento e instalação de controlo automático de enchimento do reservatório através de eletroválvula, tipo "Rain Bird 150 de 1 1/2", ou equivalente, com solenoide, ligada a quadro elétrico de controle de enchimento, incluindo interruptor de boia do tipo "MiniMatic" e todos os acessórios necessários.	un	1	1,00				
4.13	Execução da conduta de alimentação ao reservatório e da infraestrutura de ligação ao armário onde se localizarão os quadros de comando e controle do sistema, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos de adaptação na captação, para funcionamento simultâneo e autónomo das redes de alimentação aos balneários e rega.	un	1	1,00				Omissão: Comprimento da tubagem necessária.
V	<b>Relva Sintética</b>							
5.1	Fornecimento de relva sintética, com altura de 60mm, de polietileno, resistente a UV, composta por fibras retas de conceção monofilamentar e características constantes do caderno de encargos, especialmente concebida para a prática do futebol, com pelo menos duas tonalidades, deve incluir o fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulada de borracha de acordo com as especificações técnicas e certificados da relva a aplicar, bem como as linhas de jogo para campo de futebol de 7 e 11, garantindo o cumprimento dos parâmetros exigidos para que a solução implementada obtenha a certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.	m2	5685	5685,00				
VI	<b>Equipamento Desportivo</b>							
6.1	Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 11 (totalmente em alumínio), construção em perfil redondo de alumínio lacado 120mm reforçado, com traseira em perfil quadrado de alumínio. Inclui fixadores de rede em PVC arredondados para prevenção de lesões com sistema especial de encaixe no perfil.	un	2	2,00				
6.2	Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e todos os trabalhos necessários à sua perfeita aplicação.	un	4	4,00				
VII	<b>Diversos</b>							
7.1	Ensaio de campo e emissão de Certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.	vg	1	1,00				
7.2	Letring em aço inox escovado com a inscrição "Campo de Jogos - Gião", com 270mm altura e 3mm espessura.	vg	1	1,00				
7.3	Fornecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2" com apoios espaçados a 3m, incluindo primário e pintura à cor a escolher pela fiscalização, com pelo menos duas demãos, incluindo todos os trabalhos considerados como preparatórios e acessórios.	ml	100	100,00				
7.4	Fornecimento e colocação de portão metálico, chapeado nas duas faces, galvanizado e pintado com dimensões iguais ao existente, incluindo a remoção do existente a vazadouro do adjudicatário.	un	1	1,00				Omissão: Quais as dimensões do portão existente?
Omissão	Pintura do portão de acesso ao campo existente na lateral Este	un		1,00	1,00		1,00	Omissão
7.5	Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de 0,20m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, o fornecimento e aplicação de betão com 0,10 m e o fornecimento e assentamento de pedra do chão retangular à cor natural com 0,06 m, sobre almofada de areia com 0,04 m de espessura, incluindo bases para bancos dos suplentes em betão e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	m2	385	433,00	48,00	48,00		Erro de Medição
Omissão	Fornecimento e aplicação de lancil de 8cm enterrado no alinhamento do lintel de contenção em betão para remate do pavimento de pedra de chão a executar	ml		30,00	30,00		30,00	Omissão
7.6	Levantamento de pavimento existente, incluindo a sua remoção e transporte a vazadouro a cargo do adjudicatário, remoção da tela asfáltica existente, correção de pendentes com argamassa, fornecimento e aplicação de dupla tela cruzada asfáltica do tipo "Ecoplas" com 4kg/m2, massa de recobrimento com pelo menos 0,03 m de espessura, incorporada com rede metálica aramada, e posterior fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico antiderrapante, 30x30 do tipo "Grespor" ou equivalente, incluindo chapins em mármore iguais aos existentes e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	m2	164,15	164,15				Omissão: Está omissão planta de localização para realização de medições