

Câmara Municipal de Vila do Conde				
Empreitada:	Ponte Sobre o Rio Este, em Arcos			Código:
				882.0

MAPA DE QUANTIDADES

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02	DRENAGEM <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
02.6	- Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:				
02.6.1	- Valetas e valas:				
02.6.1.6	- Valas de pé de talude:				
02.6.1.6.2	- De fundo revestido com betão de secção triangular.	m	230	21,89 €	5.034,70 €
02.6.4	- Colectores, longitudinais e de evacuação lateral:				
02.6.4.1	- Com diâmetro igual a 0,20 m.	m	62	26,67 €	1.653,54 €
02.6.4.2	- Com diâmetro igual a 0,30 m.	m	17	35,56 €	604,52 €
02.6.4.4	- Com diâmetro igual a 0,50 m.	m	60	42,32 €	2.539,20 €
02.7	- Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:				
02.7.1	- Caixas de visita / sumidouros em colectores:				
02.7.1.2.1	- Com altura inferior ou igual a 2,50 m.	un	5	359,06 €	1.795,30 €
02.7.3	- Sumidouros e Sarjetas:				
02.7.3.1	- Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com grelha.	un	12	162,43 €	1.949,16 €
02.7.6	- Bacias de dissipação:				
02.7.6.1	- Em betão.	un	2	555,69 €	1.111,38 €
02.7.6.2	- Em enrocamento.	un	0		
02.7.7	- Dissipadores de energia em descidas de taludes:				
02.7.7.2	- No final de descidas de talude em aterro.	un	2	572,78 €	1.145,56 €
02.9	- Outros trabalhos:				
02.9.1	- Demolição parcial de muretes fronteira do rio Este, para ligação de valeta de pé de talude ao rio	m3	1	102,59 €	102,59 €
					15.935,95 €

Vila do Conde, 24 de Abril de 2017