

Câmara Municipal de Vila do Conde				
Empreitada:		Ponte Sobre o Rio Este, em Arcos	 	Código: 882.0

MAPA DE QUANTIDADES

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
01	TERRAPLENAGEM <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- Trabalhos preparatórios:				
01.1.3	- Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m2	72,05	5,98	430,86 €
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em vazadouro.	m3	1.465	6,84	10.020,60 €
01.3	- Escavação em empréstimo:				
01.3.1	- <i>Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:</i>				
01.3.1.1	- Carga, transporte, espalhamento e compactação.	m3	2.283	5,98	13.652,34 €
					24.103,80 €

Vila do Conde, 24 de Abril de 2017