

MAPA DE MEDIÇÕES
RECUPERAÇÃO DO PALACETE MELO
INSTALAÇÃO DE POUSADA DA JUVENTUDE DE VILA DO CONDE

Art.º	DESIGNAÇÃO	Cálculos			
		Unid.	Quant.	P. Unitário	Total Cap.
	- Fornecimento e aplicação de materiais, produtos, equipamentos, aparelhagem e mecanismos, com todos os materiais, acessórios regulamentares e trabalhos inerentes, incluindo a abertura e fechamento de roços e valas, remates e fixações, nas condições do Caderno de Encargos, Condições Técnicas e conforme desenhos de pormenor.				
	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
1	Tubos de Queda				
1.1	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em chapa de zinco n.º 14 de Ø100mm, incluindo abraçadeiras com afastamento de 1m, ligações e vedações aos capiteis a instalar e todos os acessórios de fixação, com todos os materiais e trabalhos inerentes, e nas condições do Caderno de Encargos. A aplicar: nas fachadas Nascente e Poente de acordo com o projeto da especialidade.	m	28,40	17,74	503,82
1.2	Fornecimento e aplicação de capiteis idênticos aos existentes em chapa de zinco n.º 14, incluindo todas as vedações, remates e ligação aos tubos de queda, com todos os materiais e trabalhos inerentes, e nas condições do Caderno de Encargos. A aplicar: nas fachadas Nascente e Poente de acordo com o projeto da especialidade.	un	4,00	47,53	190,12
1.3	Execução de carotes na cornijas existentes de 110 mm de diâmetro e comprimento de acordo com o desenho de pormenor, através de sonda rotativa de corte, incluindo aplicação de embocaduras e tubo em zinco para ligação da caleira ao capitel, vedações, remates e todos os acessórios de fixação, com todos os materiais e trabalhos inerentes, e nas condições do Caderno de Encargos. A executar: na cornija junto à zona de saída das águas pluviais das caleiras nas fachadas Nascente e Poente de acordo com o projeto da especialidade.	un	4,00	15,84	63,36
1.4	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em PVC. embutidos na parede com diâmetro de 90 mm, incluindo abertura de rasgos verticais, colocação dos tubos, embocaduras em zinco, ralo de pinha, vedações, remates, todos os acessórios de fixação, com todos os materiais e trabalhos inerentes e nas condições do Caderno de Encargos. A aplicar: no edifício novo de acordo com o projeto da especialidade.	m	10,30	11,41	117,52

<u>MAPA DE MEDIÇÕES</u> RECUPERAÇÃO DO PALACETE MELO INSTALAÇÃO DE POUSADA DA JUVENTUDE DE VILA DO CONDE					
Art.º	DESIGNAÇÃO	Cálculos			
		Unid.	Quant.	P. Unitário	Total
2	Geodreno				
2.1	Fornecimento e assentamento de geodreno em PVC corrugado perfurado Ø110mm, incluindo abertura e tapamento de vala, envolvimento com brita e aplicação de geotêxtil de 400g/m2 envolvendo caixa de brita do geodreno, ligação ao tubo de queda, em conformidade com o projeto e com as condições específicas do Caderno de Encargos. A aplicar: na ligação ao tubo de queda do edifício novo.	m	5,00	15,84	79,20
3	Diversos				
3.1	Realização de ensaios e fornecimento de telas finais e todos os elementos necessários à compilação técnica da obra, em papel e em suporte digital.	vg	1,00	158,43	158,43
TOTAL S/IVA					1.112,45 €

Vila do Conde, 14 de Abril de 2016

O Técnico:

Paulo Baptista

Vila do Conde, 26 de Abril de 2016